

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	2	m2	20.000,00	7,70	154.000,00	
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211B	3	m3	350,00	13,60	4.760,00	
3	Θαλάσσια μεταφορά ασφάλτου πάχους 0,05m	ΝΕΤΟΔΟ Ν.Δ8.1.1	ΝΟΔΟ 4521B	4	m2	20.000,00	0,34	6.800,00	
4	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.A	5	m3	650,00	2,80	1.820,00	
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	8	m2	20.000,00	0,45	9.000,00	
6	Ανύψωση φρεατίου επίσκεψης.	ΝΑΥΔΡ Ν4.10	ΝΟΔΟ 4521B	9	κ.μ	10,00	112,46	1.124,60	
7	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	ΝΟΔΟ 1132	10	m2	14.000,00	1,45	20.300,00	
8	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	11	m3	200,00	94,20	18.840,00	
9	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	12	m2	3.000,00	1,20	3.600,00	
Σύνολο : 1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								220.244,60	220.244,60
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ									220.244,60 18,00% 39.644,03
Άθροισμα Απρόβλεπτα									259.888,63 15,00% 38.983,29
Άθροισμα ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									298.871,92 3.000,00
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									301.871,92 224,85
Άθροισμα ΦΠΑ									302.096,77 24,00% 72.503,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									374.599,99

Ο μελετητής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο Διευθυντής Τ.Υ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ, MSc

ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ6