



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΈΡΓΟ : Ανακατασκευή φθορών
οδοστρώματος στη Δ.Κ.Σαλαμίνας

Αρ. Μελ. 11/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η αποκατάσταση φθορών στο οδικό δίκτυο της Δ.Κ.Σαλαμίνας . Οι αποκαταστάσεις θα πραγματοποιούνται τοπικά σε τμήματα ασφαλτοστρωμένων οδών , στα οποία εμφανίζονται φθορές μικρές ή μεγάλες είτε αποδιοργάνωση οδοστρώματος και έχουν στόχο την επαναφορά τους στην αρχική τους κατάσταση, ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας.

Πολύ μικρές φθορές χωρίς απαίτηση ανακατασκευής της βάσης θα επουλώνονται με χρήση ασφαλτομίγματος ισοπεδωτικής στρώσης ενώ μεγαλύτερες βλάβες θα αντιμετωπίζονται με ασφαλτοκοπή , εκσκαφή του λάκκου και απομάκρυνση αχρήστων υλικών κατακορύφωση των παρειών , κατασκευή βάσης από θραυστό υλικό πάχους 10 εκ. κατασκευή ασφαλικής προεπάλειψης και ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5εκ.

Η διάρκεια του έργου θα είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού . Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην προμέτρηση εκτός των θαλάσσιων μεταφορών θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις οικείες Ε.Τ.Ε.Π.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 16.129,03 € και μαζί με τον Φ.Π.Α. 3.870,97 € φθάνει τα 20.000,00 €. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό έτους 2016 στον Κ.Α. 30-7323.110 και η δαπάνη θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ.

Ο Συντάξας
Σαλαμίνα 14/11/2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σαλαμίνα 15/11/2016
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ/κός – Μηχ/κός ΤΕ3

ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τοπ/φος – Μηχ/κός ΠΕ6