

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
 ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
 ΛΗΜΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ							
	Περιγραφή εργασίας	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Κωδικός άρθρου	Κωδικός αναθεώρησης	Προμετρητικά στοιχεία	ποσότητα
1	Υφαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	1	μ3	1.01	ΛΙΜ 1112	σκυρόδεμα $115,00 \times 1,00 \times 1/2(0,45+0,35) = 48,00$ Λιθορριπές $115,00 \times 3,20 \times 0,90 = 331,00$ Σύνολο 377,00	377,00
2	Έξαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	2	μ3	1.03	ΛΙΜ 1123	$115,00 \times 3,80 \times 0,20 = 87,04$ βάσεις $6 \times 0,40 \times 0,35 = 0,84$ $16 \times 2,00 \times 0,40 \times 0,20 = 2,56$ πεζούλια $26,00 \times 0,40 \times 0,50 = 5,20$ Σύνολο=96,	96,00
3	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, για μεταλλικά κιγκλιδώματα	3	kg	22.65.02	ΟΙΚ-2275	$45,00 \times 2,00 \times 1,00 \times 25 \text{kg}/\mu 2 = 2.250,00$	2.250,00

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 08-05-2017
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΑ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.