

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Νέο Γκρούπ										
1	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	ΝΕΤΠΡΣ Β10.1	13	ΟΙΚ 5104	τεμ	6	190,00	1.140,00		
2	Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλιнос στρουγγυλός επιστήλιος κάδος	ΝΕΤΠΡΣ Β11.2	14	ΟΙΚ 5104	τεμ	6	240,00	1.440,00		
3	Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο	ΝΕΤΠΡΣ Β12.11	15	ΟΙΚ 5104	τεμ	4	780,00	3.120,00		
4	Μονάδα τραμπάλα - παπάκι	ΝΕΤΠΡΣ Β12.3	26	ΟΙΚ 5104	τεμ	2	500,00	1.000,00		
5	Μονάδα μύλου	ΝΕΤΠΡΣ Β12.21	27	ΟΙΚ 5104	τεμ	2	800,00	1.600,00		
6	Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα	ΝΕΤΠΡΣ Β12.20	16	ΟΙΚ 5104	τεμ	1	1.000,00	1.000,00		
7	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΕΤΟΙΚ Α\32.02.03	21	ΟΙΚ 3213	m3	20	78,00	1.560,00		
8	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΕΤΟΙΚ Α\38.02	22	ΟΙΚ 3811	m2	40	22,50	900,00		
9	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΕΤΟΙΚ Α\64.01.01	23	ΟΙΚ 6401	kg	350	4,50	1.575,00		
10	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΕΤΟΙΚ Α\62.21	24	ΟΙΚ 6221	kg	100	5,00	500,00		
11	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΕΤΟΙΚ Α\77.55	25	ΟΙΚ 7755	m2	50	6,70	335,00		
12	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΕΤΟΙΚ Α\20.02	28	ΟΙΚ 2112	m3	20	5,44	108,80		
13	Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου	ΝΕΤΟΙΚ Α\43.01.02	29	ΟΙΚ 4307	m3	30	93,00	2.790,00		
14	Δάπεδο ασφαλείας	ΝΕΤΠΡΣ Ν.1	31	ΟΙΚ 7398	m2	150	38,63	5.794,50		
15	Φωτιστικό σώμα κορυφής με ιστό 3,50m	ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.01.01	32	ΟΙΚ 5343	τεμ	10	385,00	3.850,00		
Σύνολο 1. Νέο Γκρούπ								26.713,30	26.713,30	
								Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	26.713,30 4.808,39
								Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	31.521,69 4.728,25
								Αθροισμα ΦΠΑ	24,00 %	36.249,94 8.699,99
								Γενικό Σύνολο		44.949,93
								Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001		44.950,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Ο Διευθυντής

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΝΤΕΛΕΥΣΗ
ΠΟΛΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΤΕ3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.