

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>					
1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	2	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	20.000,00
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	3	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	m3	350,00
3	Θαλάσσια μεταφορά ασφάλτου πάχους 0,05m	4	ΝΕΤΟΔΟ Ν.Δ8.1.1	m2	20.000,00
4	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	5	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	650,00
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	8	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	20.000,00
6	Ανύψωση φρεατίου επίσκεψης.	9	ΝΑΥΔΡ Ν14.10	κ.μ	10,00
7	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	10	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	m2	14.000,00
8	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	11	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	200,00
9	Ασφαλτική προεπάλειψη	12	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	3.000,00

Ο μελετητής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ, MSc

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ6