

Συνοπτικός πίνακας εργασιών 1ου ΑΠΕ

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-	Ποσότητες			
				Αρχικής σύμβασης		Παρόντα πίνακα	Διαφορά από Αρχικ. Σύμβαση
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	1-2					
1.	Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και πρόσθετων στο σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	1	Χγρ.	100		104,72	4,72
2.	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Εύκαμπτο ελαστικό τσιμεντοειδές κόνιαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρου ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2, κατάλληλη	2	Μ2	300		703,6	403,6
3.	Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης	3	ΜΜ	1.800		1.500	-300
4.	Εσωτερική επισκευή αγωγών αποχέτευσης με επικόλληση υφάσματος με βάση τον υαλοβάμβακα, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας. Επισκευή αγωγού DN 200-250, επί μήκους 101 έως 180cm με ύφασμα υαλοβάμβακα, υψηλής μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμα	4	Τεμ.	22		5	-17
5.	Εσωτερική επισκευή αγωγών αποχέτευσης με επικόλληση υφάσματος με βάση τον υαλοβάμβακα, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας. Επισκευή αγωγού DN 200-250, επί μήκους μέχρι 100cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, υψηλής μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμα	5	Τεμ.	61		36	-25
6.	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Πα βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00m.	6	Μ3	200		8,05	-191,95
7.	Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50cm.	7	Μ3	200		8,05	-191,95
8.	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP.	8	Ωρες	500		2.500	2.000
9.	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 HP.	9	Ωρες	900		8.295	7.395
10.	Σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης με υδροδιογκούμενη πολυμερή μαστίχη.	10	ΜΜ	920		406,93	-513,07
11.	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5cm.	11	Μ2	50		1	-49
12.	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πτεράσματα.	12	Μ2	200		1	-199

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-	Ποσότητες			
				Αρχικής σύμβασης		Παρόντα πίνακα	Διαφορά από Αρχικ. Σύμβαση
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ						
1.	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών απο οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης.	13	M3	22		36,11	14,11
2.	Σκυρόδεμα μικρών έργων για κατασκευές απο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.	14	M3	22		36,11	14,11
3.	Επ'άλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά.	15	Χγρ.	800		800	
4.	Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων πάχους 2,0cm	16	M2	300		300	

ΣΑΛΑΜΙΝΑ .../.../2019
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ .../.../2019
Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε