

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>					
1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	1	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	17.000,00
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	2	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	m3	350,00
3	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	3	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	650,00
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	4	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	17.000,00
5	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	5	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	m2	12.000,00
6	Ασφαλτική προεπάλειψη	6	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	4.000,00
7	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	7	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	490,00
<b>2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>					
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	8	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	70,00
2	Ανύψωση φρεατίου επίσκεψης.	9	ΝΑΥΔΡ Ν4.10	κ.μ	11,00
<b>3. ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ</b>					
1	Θαλάσσια μεταφορά ασφάλτου πάχους 0,05m	10	ΝΕΤΟΔΟ Ν.Δ8.1.1	m2	17.000,00

Ο μελετητής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ,ΜSc

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ6